



NONAGINTA SRL

Servizio Gestione Tecnica

COMMITTENTE: NONAGINTA SRL

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO -
BIENNIO 2019-2020

ELENCO PREZZI

Nonantola, 21/12/2018

L'Amministratore Unico di Nonaginta Srl

Dr. Carlo Bellini

Originale firmato digitalmente secondo le norme vigenti (DPR
445/2000; D.Lgs. 82/2005 smi)

Num. Ord Tariffa	Descrizione Articolo	Unità di Misura	Prezzo Unitario (€)
NONA.V001	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante con sminuzzamento e rilascio in sito del materiale di risulta, compreso le rifiniture intorno ai bordi, piante e cespugli per ogni signolo sfalcio:	mq	
NONA.V001.1	per singole aree fino a mq 500 con raccolta e smaltimento		0,075
NONA.V001.2	per singole aree da mq 500 a mq 1500		0,055
NONA.V001.3	per singole aree da mq 1500 a mq 3000		0,042
NONA.V001.4	per singole oltre mq 3000 mq		0,030
NONA.V002	Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripulito di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta escluso onere di smaltimento.	mq	1,030
NONA.V003	Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo), con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto, intervento eseguito su strada, completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento.	cad.	5,020
NONA.V004	Taglio di superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 m e completamento manuale del taglio ove occorra su banchine, scarpate stradali e fossi	ml	0,170
NONA.V005	Taglio di siepi su strada e/o su aree coltivate, di qualsiasi altezza, con trattore munito di braccio idraulico e attrezzo trinciatore-sfibratore della lunghezza di lavoro adeguata all'intervento, con completamento manuale del taglio ove occorra. Comprensivo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Siepe di Via Due Torroni	ml	1,650
NONA.V006	Trattamento fitosanitario endoterapico, sulle comuni patologie e/o fitopatie che colpiscono le piante in ambito urbano: es. Cameraria dell'ippocastano, Antracnosi dell'ippocastano, Brucce estivo dell'ippocastano, Tingide del platano, Antracnosi del platano, Cancro colorato del platano, Bruco americano, Processionaria del pino, Cimice dell'olmo, eseguito con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo gravitazionale o con microfosione per il controllo di insetti, funghi e fitopatie, compreso l'impiego di principi attivi registrati e autorizzati per tale uso in ambito urbano. Per Piante di qualsiasi dimensione e circonferenza	a.c.	950,000
NONA.V007	Verifica periodica delle panchine e delle attrezzature ludiche presenti nei parchi pubblici e nelle aree perimetrali delle scuole presenti sul territorio di Nonantola, così come disciplinato nel Capitolato Speciale d'appalto	a.c./anno	5.000,000
NONA.V008	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento.	cad.	
NONA.V008.1	siti su strada : esemplari di altezza da 6 m a 12 m		168,230
NONA.V008.2	siti su strada : esemplari di altezza da 12 m a 16 m		256,260
NONA.V008.3	siti su strada : esemplari di altezza da 16 m a 23 m		392,150
NONA.V008.4	siti su strada : esemplari di altezza da 23 m a 30 m		692,220
NONA.V008.5	siti su parchi e giardini : esemplari di altezza da 6 m a 12 m		122,150
NONA.V008.6	siti su parchi e giardini : esemplari di altezza da 12 m a 16 m		203,180
NONA.V008.7	siti su parchi e giardini : esemplari di altezza da 16 m a 23 m		348,580
NONA.V008.8	siti su parchi e giardini : esemplari di altezza da 23 m a 30 m		507,630
NONA.V009	Abbatimento di alberi adulti a chioma espansa - Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo:	cad.	
NONA.V009.1	siti su strada : esemplari di altezza da 6 m a 12 m		197,470
NONA.V009.2	siti su strada : esemplari di altezza da 12 m a 16 m		301,900
NONA.V009.3	siti su strada : esemplari di altezza da 16 m a 23 m		545,250
NONA.V009.4	siti su strada : esemplari di altezza da 23 m a 30 m		823,510
NONA.V009.5	siti su parchi e giardini : esemplari di altezza da 6 m a 12 m		154,560
NONA.V009.6	siti su parchi e giardini : esemplari di altezza da 12 m a 16 m		271,850
NONA.V009.7	siti su parchi e giardini : esemplari di altezza da 16 m a 23 m		412,470
NONA.V009.8	siti su parchi e giardini : esemplari di altezza da 23 m a 30 m		715,970
NONA.V010	Fresatura delle ceppaie poste in formelle e marciapiedi stradali, per una profondità massima di 70 cm, compresa la raccolta, il conferimento del materiale di risulta e l'onere di scarica. Esclusa la rimozione di cigli, griglie e quant'altro impedisca la lavorazione stessa.	cad.	
NONA.V010.1	Ceppaie con diametro al colletto fino a 50 cm		44,930
NONA.V010.2	Ceppaie con diametro al colletto fino da 50 cm a 100 cm		92,190
NONA.V010.3	Ceppaie con diametro al colletto oltre 100 cm		177,740
NONA.V011	Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura) a foglia caduca o persistente , posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compivolo (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con cordedione, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante:	cad.	
NONA.V011.1	in area verde : piante di circonferenza da 8 cm a 12 cm.		43,960
NONA.V011.2	in area verde : piante di circonferenza da 12 cm a 16 cm.		60,360
NONA.V011.3	in aiuole stradali : piante di circonferenza da 8 cm a 12 cm.		59,900
NONA.V011.4	in aiuole stradali : piante di circonferenza da 12 cm a 16 cm.		80,220
NONA.V012	Fornitura di piante (esclusa messa a dimora)	cad.	
NONA.V012.1	Fornitura ACER CAMPESTRE H= 2,00 - 2,50		49,000
NONA.V012.2	Fornitura ACER CAMPESTRE H= 2,50 - 3,00		89,100
NONA.V012.3	Fornitura ACER CAMPESTRE H= 3,00 - 3,50		139,100
NONA.V012.4	Fornitura CARPINUS BETULUS H= 2,00 - 2,50		49,000
NONA.V012.5	Fornitura CARPINUS BETULUS H= 2,50 - 3,00		65,200
NONA.V012.6	Fornitura CARPINUS BETULUS H= 3,00 - 3,50		95,600
NONA.V012.7	Fornitura FRAXINUM ANGUSTIFOLIA Zolla 12-14		56,500
NONA.V012.8	Fornitura FRAXINUM ANGUSTIFOLIA Zolla 14-16		86,900
NONA.V012.9	Fornitura FRAXINUM ANGUSTIFOLIA Zolla 16-18		119,500
NONA.V012.10	Fornitura POPULUS ALBA Zolla 16-18		95,600
NONA.V012.11	Fornitura POPULUS ALBA Zolla 18-20		110,800
NONA.V012.12	Fornitura POPULUS ALBA Zolla 20-25		146,800
NONA.V012.13	Fornitura POPULUS NIGRA Zolla 16-18		95,600
NONA.V012.14	Fornitura POPULUS NIGRA Zolla 18-20		110,800
NONA.V012.15	Fornitura POPULUS NIGRA Zolla 20-25		146,800
NONA.V012.16	Fornitura POPULUS AVIUM Zolla 16-18		103,300
NONA.V012.17	Fornitura POPULUS AVIUM Zolla 18-20		135,900
NONA.V012.18	Fornitura POPULUS AVIUM Zolla 20-25		179,400
NONA.V012.19	Fornitura QUERCUS ROBUR H= 2,00-2,50		65,200
NONA.V012.20	Fornitura QUERCUS ROBUR H= 2,50-3,00		100,000
NONA.V012.21	Fornitura QUERCUS ROBUR H= 3,00-3,50		136,100
NONA.V012.22	Fornitura SALIX ALBA Zolla 14-16		65,200
NONA.V012.23	Fornitura SALIX ALBA Zolla 16-18		86,900
NONA.V012.24	Fornitura SALIX ALBA Zolla 18 - 20		129,400
NONA.V012.25	Fornitura TILIA PLATHYPHYLLOS Zolla 12 - 14		62,000
NONA.V012.26	Fornitura TILIA PLATHYPHYLLOS Zolla 14 - 16		86,900
NONA.V012.27	Fornitura TILIA PLATHYPHYLLOS Zolla 16 - 18		108,700
NONA.V012.28	Fornitura ULMUS MINOR Zolla 12 - 14		63,000
NONA.V012.29	Fornitura ULMUS MINOR Zolla 14 - 16		91,300
NONA.V012.30	Fornitura ULMUS MINOR Zolla 16 - 18		126,100
NONA.V013	V.T.A. - Verifica Strumentale sulla stabilità di piante, eseguita con apparecchio resistometro, inclusa la consegna di relazione preliminare esplicitiva dell'esito delle verifiche, indicando lo stato delle piante e gli interventi necessari, con una valutazione chiara e inequivocabile sugli eventuali interventi proposti per ogni singola pianta (Es: tipo di potatura, abbattimento, trattamento, necessità di verifica strumentale, ...).	cad.	
NONA.V013.1	per piante fino a 4 m di altezza da terra		41,000
NONA.V013.2	per piante oltre i 4 m di altezza da terra		50,000