



NONAGINTA SRL

Servizio Gestione Tecnica

COMMITTENTE: NONAGINTA SRL

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO -
BIENNIO 2019-2020

COMPUTO METRICO

Nonantola, 21/12/2018

L'Amministratore Unico di Nonaginta Srl
Dr. Carlo Bellini

Originale firmato digitalmente secondo le norme vigenti (DPR
445/2000; D.Lgs. 82/2005 smi)

Num. Ord Tariffa	Descrizione lavori	Unità di Misura	Dimensioni				Quantità	Im
			par. ug.	lung.	largh.	H/peso		
	Manutenzione aree verdi							
NONA.V001.1	<p>Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante con sminuzzamento e rilascio in sito del materiale di risulta, compreso le rifiniture intorno ai bordi, piante e cespugli per ogni singolo sfalcio per singole aree fino a mq 500 con raccolta e smaltimento (il valore della colonna H/peso indica il numero minimo di tagli da affettuarsi in un anno) mq</p> <p>Aiuole Piazza Aldo Moro 80</p> <p>Aiuole Piazza Alessandrini 344</p> <p>Aiuole Piazza Gramsci 155</p> <p>Aiuole via Novella 38</p> <p>Area verde Via Agnini 354</p> <p>Via del Lavatoio/Viale Rimembranze/ Bruni 140</p> <p>Via Chiesa di Redù (Fraz. Redù) 280</p> <p>Via Montegrappa/8 Marzo 350</p> <p>Aiuole Via Provinciale Est 209</p> <p>Via Torre 140</p> <p>Via Tabacchi 230</p> <p>Via di Vittorio 300</p> <p>Via Longarone 105</p> <p>Via F.lli Cervi/Via Gori 175</p> <p>Via Fermi 130</p> <p>Via Volta 150</p> <p>Via Marzabotto 105</p> <p>Via Battisti 180</p> <p>Parcheggio Via Montefiorino 105</p> <p>Via delle Mondine 240</p> <p>Via Masetto Aiuole 474</p> <p>Aiuole Comparto Mavora 280</p> <p>Aiuole Svincolo Via Larga 280</p>					6,00	4.844,00	0,075
NONA.V001.2	<p>Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante con sminuzzamento e rilascio in sito del materiale di risulta, compreso le rifiniture intorno ai bordi, piante e cespugli per ogni singolo sfalcio per singole aree da mq 500 a mq 1500 (il valore della colonna H/peso indica il numero minimo di tagli da affettuarsi in un anno) mq</p> <p>Parco Via Filzi 1073</p> <p>Piazza Abbazia 800</p> <p>Parco Via Morandi 886</p> <p>Parchi Via D'Arezzo 1212</p> <p>Parco Ragazzi di Villa Emma 1089</p> <p>Area Verde Via Mislè/Via Provinciale Est (Fraz. Via Larga) 1500</p> <p>Piazzale Guido Rossa 840</p> <p>PEEP Masetto 1400</p> <p>Via Mavora/Fossa Signora 1050</p> <p>Via Grieco (aiuole e pedonale) 560</p> <p>Comparto Fiorella 1250</p> <p>Via S. Luigi 840</p> <p>Aree Verdi Via Risaia 940</p> <p>Via Pertini/De Gasperi 2678</p> <p>Comparto via Erbedole 1200</p> <p>Aiuole Via Toscanini e Via Grieco 716</p>					6,00	18.034,00	0,055
NONA.V001.3	<p>Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante con sminuzzamento e rilascio in sito del materiale di risulta, compreso le rifiniture intorno ai bordi, piante e cespugli per ogni singolo sfalcio per singole aree da mq 1500 a mq 3000 (il valore della colonna H/peso indica il numero minimo di tagli da affettuarsi in un anno) mq</p> <p>Parco Moreali /via Montegrappa 2386</p> <p>area COOP via Provinciale, via Fossa Signora, aiuole via Moravia 2300</p> <p>Area Comunale via Rebecchi via Venezia 2016</p> <p>Parco Vittime 11 Settembre 2487</p> <p>Aiuole + Aree verdi via Respighi 3078</p> <p>Parco Bagazzano (Fraz. Bagazzano) 2538</p> <p>Parco Caduti 1a Guerra Mondiale (Fraz. La Grande) 2437</p> <p>Parco Don Tardini 2545</p> <p>Via Copernico/Via Da Vinci (Fraz. Gazzate) 1960</p> <p>Vie Costa/Galilei/Massarenti/Zoboli 1750</p>					6,00	23.497,00	0,042
NONA.V001.4	<p>Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante con sminuzzamento e rilascio in sito del materiale di risulta, compreso le rifiniture intorno ai bordi, piante e cespugli per ogni singolo sfalcio per singole aree oltre mq 3000 (il valore della colonna H/peso indica il numero minimo di tagli da affettuarsi in un anno) mq</p>					6,00	317.010,00	0,030

	Parco "Angelo"+Italo Calvino						5068		
	Parco della Pace					8,00	34550		
	Parco Cadorna - Area Verde Comparto San Francesco						66151		
	Parco Mauro Piccinini Via Masetto						12643		
	Campo d'Atletica via Grieco						8150		
	Parco Educazione stradale via Kennedy						2520		
	Parco Olof Palme						12787		
	Parco Capitini Via Marzabotto						3760		
	Parco Giorgio Perlasca - Prato Galli						3704		
	Parchi della Shoah (VIA Luxemburg - Kkuliscioff- Allende)						11356		
	Parco Via Toscanini						13271		
	Parco Via Pertini						8847		
	Parco Ermanno Piccinini						3623		
	Parco Campazzo + Parco Cavazza + Aiuole Via Farini						8531		
	Parco Staffette Partigiane (Fraz. Casette)						7688		
	Parco Ghandi (Fraz. Via Larga)						9074		
	Aree sottopasso Fossa Signora						6992		
	Parco Ivo Andric - Campo Cani						24348		
	Parco Mustafà Saied						7969		
	Parco Don Pelati						4905		
	Area Verde Rotonda Modena						21120		
	Aiuole, svincoli e Aree verdi a fianco Strada Provinciale Ovest						7750		
	Parco Ernesto Balducci (Fraz. La Grande)						6901		
	Aree verdi Comparto GC Logistic (Fraz. Casette)						25302		
NONA.V002	Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta escluso onere di smaltimento.	mq					1,00	2422	1,030
NONA.V003	Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo), con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto, intervento eseguito su strada, completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento.	cad.					2,00	130	5,020
NONA.V004	Taglio di superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 m e completamento manuale del taglio ove occorra su banchine e scarpate stradali	ml					3,00	4978	0,170
	Fosso Via di Mezzo (Fraz. La Grande)						67		
	Fosso Cimitero Redù (Fraz. Redù)						40		
	Fosso Via Provinciale Ovest						185		
	Fosso Via Gazzate						120		
	Fosso Via Provinciale Est						85		
	Fosso Via Mavora - acquedotto						37		
	Fosso Via Rebecchi						44		
	Fosso Via Farini (Fraz. Campazzo)						60		
	Banchine Via Due Torrioni ambo i lati						3400		
	Scarpata Via Due Torrioni						230		
	Cavo Dugarola Via De Torrioni						710		
NONA.V005	Taglio di siepi su strada e/o su aree coltivate, di qualsiasi altezza, con trattore munito di braccio idraulico e attrezzo troncatore a due lame della lunghezza di lavoro adeguata all'intervento, con completamento manuale del taglio ove occorra. Compresivo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Siepe di Via Due Torrioni	ml					1,00	1700	1,650
NONA.V006	Trattamento fitosanitario endoterapico, sulle comuni patologie e/o fisiopatie che colpiscono le piante in ambito urbano: es. Cameraria dell'ippocastano, Antracnosi dell'ippocastano, Bruciore estivo dell'ippocastano, Tingide del platano, Antracnosi del platano, Cancro colorato del platano, Bruco americano, Processionaria del pino, Cimice dell'olmo, eseguito con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo gravitazionale o con microfusione per il controllo di insetti, funghi e fisiopatie, compreso l'impiego di principi attivi registrati e autorizzati per tale uso in ambito urbano. Per Piante di qualsiasi dimensione e circonferenza	a corpo					1,00	1	950,000
NONA.V007	Verifica periodica delle panchine e delle attrezzature ludiche presenti nei parchi pubblici e nelle aree pertinenziali delle scuole presenti sul territorio di Nonantola, così come disciplinato nel Capitolato Speciale d'appalto	a corpo/anno					1,00	1	5000,000
NONA.V008	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento:	cad.							
NONA.V008.1	siti su strada : esemplari di altezza da 6 m a 12 m	cad.					1,00	3	168,230

NONA.V008.2	siti su strada : esemplari di altezza da 12 m a 16 m	cad.					1,00	4	256,260
NONA.V008.3	siti su strada : esemplari di altezza da 16 m a 23 m	cad.					1,00	9	392,150
NONA.V008.4	siti su strada : esemplari di altezza da 23 m a 30 m	cad.					1,00	2	692,220
NONA.V008.5	siti su parchi e giardini : esemplari di altezza da 6 m a 12 m	cad.					1,00	3	122,150
NONA.V008.6	siti su parchi e giardini : esemplari di altezza da 12 m a 16 m	cad.					1,00	4	203,180
NONA.V008.7	siti su parchi e giardini : esemplari di altezza da 16 m a 23 m	cad.					1,00	7	348,580
NONA.V008.8	siti su parchi e giardini : esemplari di altezza da 23 m a 30 m	cad.					1,00	2	507,630
NONA.V009	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa . Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo:	cad.							
NONA.V009.1	siti su strada : esemplari di altezza da 6 m a 12 m	cad.					1,00	4	197,470
NONA.V009.2	siti su strada : esemplari di altezza da 12 m a 16 m	cad.					1,00	2	301,900
NONA.V009.3	siti su strada : esemplari di altezza da 16 m a 23 m	cad.					1,00	1	549,250
NONA.V009.4	siti su strada : esemplari di altezza da 23 m a 30 m	cad.					1,00	1	823,510
NONA.V009.5	siti su parchi e giardini : esemplari di altezza da 6 m a 12 m	cad.					1,00	4	154,560
NONA.V009.6	siti su parchi e giardini : esemplari di altezza da 12 m a 16 m	cad.					1,00	2	271,850
NONA.V009.7	siti su parchi e giardini : esemplari di altezza da 16 m a 23 m	cad.					1,00	1	412,470
NONA.V009.8	siti su parchi e giardini : esemplari di altezza da 23 m a 30 m	cad.					1,00	1	715,970
NONA.V010	Fresatura delle ceppaie poste in formelle e marciapiedi stradali, per una profondità massima di 70 cm, compresa la raccolta, il conferimento del materiale di risulta e l'onere di scarica. Esclusa la rimozione di cigli, griglie e quant'altro impedisca la lavorazione stessa.	cad.							
NONA.V010.1	Ceppaie con diametro al colletto fino a 50 cm.	cad.					1,00	7	44,930
NONA.V010.2	Ceppaie con diametro al colletto d a 50 cm. a 100 cm.	cad.					1,00	7	92,190
NONA.V010.3	Ceppaie con diametro al colletto oltre 100 cm.	cad.					1,00	2	177,740
NONA.V011	Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura) a foglia caduca o persistente , posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante:	cad.							
NONA.V011.1	in area verde : piante di circonferenza da 8 cm. a 12 cm.	cad.					1,00	4	42,960
NONA.V011.2	in area verde : piante di circonferenza da 12 cm. a 16 cm.	cad.					1,00	4	60,360
NONA.V011.3	in aiuole stradali : piante di circonferenza da 8 cm. a 12 cm.	cad.					1,00	4	59,900
NONA.V011.4	in aiuole stradali : piante di circonferenza da 12 cm. a 16 cm.	cad.					1,00	4	80,220
NONA.V012	Fornitura di piante (esclusa messa a dimora)	cad.							
NONA.V012.1	Fornitura ACER CAMPESTRE H = 2,00 - 2,50	cad.					1,00	2	49,000
NONA.V012.2	Fornitura ACER CAMPESTRE H = 2,50 - 3,00	cad.					1,00	2	89,100
NONA.V012.7	Fornitura FRAXINUM ANGUSTIFOLIA Zolla 12 - 14	cad.					1,00	2	56,500
NONA.V012.8	Fornitura FRAXINUM ANGUSTIFOLIA Zolla 12 - 14	cad.					1,00	2	86,900
NONA.V012.19	Fornitura QUERCUS ROBUR H = 2,00 - 2,50	cad.					1,00	2	65,200
NONA.V012.20	Fornitura QUERCUS ROBUR H = 2,50 - 3,00	cad.					1,00	2	100,000
NONA.V012.25	Fornitura TILIA PLATHYPHYLLOS Zolla 12 - 14	cad.					1,00	2	62,000
NONA.V012.26	Fornitura TILIA PLATHYPHYLLOS Zolla 14 - 16	cad.					1,00	2	86,900
NONA.V013	V.T.A. -Verifica Strumentale sulla stabilità di piante, eseguita con apparecchio resistometro, inclusa la consegna di relazione preliminare esplicativa dell'esito delle verifiche, indicando lo stato delle piante e gli interventi necessari, con una valutazione chiara e inequivocabile sugli eventuali interventi proposti per ogni singola pianta (Es: tipo di potatura, abbattimento, trattamento, necessità di verifica strumentale, ...).	cad.							
NONA.V013.1	per piante fino a 4 m. di altezza da terra	cad.					1,00	30	41,000
NONA.V013.2	per piante oltre i 4 m. di altezza	cad.					1,00	30	50,000

porti

TOTALE

2179,80

5951,22

5921,24

57061,80

2494,66

1305,20

2538,53

2805,00

950,00

5000,00

504,69

1025,04
3529,35
1384,44
366,45
812,72
2440,06
1015,26

789,88
603,80
549,25
823,51
618,24
543,70
412,47
715,97

314,51
645,33
355,48

171,84
241,44
239,60
320,88

98,00
178,20
113,00
173,80
130,40
200,00
124,00
173,80

1230,00
1500,00

108552,56